



ESQUEMAS UNIFILARES

TS-PO (BLOQUE PORTERIA)

Descripcion	#	Luces	Tomas	Toma Especial	Termo Calefon	Aire Acond.	Otros	Unitario	Potencia	R	S	T	RST
Luces	1	4						100	400	400			
Luces	2	8						100	800		800		
Luces	3	9						100	900			900	
Tomas	t1		2					100	200	200			
Tomas Especial	pc1			2				250	500		500		
Luces de Emerg.	IE						1	500	500			500	
Aire Acond	aa1					1		1.407	1.407	1.407			
Motor	m1						1	750	750		750		
Motor	m2						1	750	750			750	
Reserva	RVA						1	1.000	1.000	1.000			
Reserva	RVA						1	1.000	1.000		1.000		
		21	2	2	0	1	5						

DISTRIBUCION DE CARGA POR FASE

3.007	3.050	2.150	0
-------	-------	-------	---

POTENCIA INSTALADA	8.207
FACTOR DE SIMULTANEIDAD DE CARGA	1,00
POTENCIA DECLARADA	8.207
CORRIENTE NOMINAL (Amperes)	16
CORTE GENERAL	3X25A

CUADRO DE CARGAS

REFERENCIAS

- PANEL LED CUADRANGULAR 60X60cm 47W
- APLIQUE COLOR NEGRO BIDIRECCIONAL DIFUSOR CON LAMPARA HALOGENA
- LUMINARIA PROYECTOR 50W LED
- PANEL LED CUADRANGULAR 30X30cm 12W
- LUMINARIA FLUORESCENTE 2X36W ESTANCO
- LUMINARIA APLIQUE 1X18W TIPO LED
- LLAVE DE 1 PUNTO
- LLAVE DE 2 PUNTOS
- LLAVE DE COMBINACIÓN ESCALERA
- TOMA CORRIENTE BAJA ALTURA (h:0,4m)
- TOMA CORRIENTE BAJA ALTURA c/ TIERRA (h:0,4m)
- TOMA CORRIENTE MEDIA ALTURA (h:1,2m)
- TOMA CORRIENTE MEDIA ALTURA c/ TIERRA (h:1,2m)
- TOMA CORRIENTE TRIAFASICO MEDIA ALTURA c/ TIERRA (h:1,2m)
- PUESTO DE TRABAJO: 2 TOMAS PC + 2 TOMAS COMUNES + 1 TOMA TELEFONICO + 1 TOMA DE DATOS
- ALIMENTACION A TERMOCALFON
- ALIMENTACION A EXTRACTOR
- TOMA DE TV
- TOMA DE TELEFONO
- ALIMENTACION A AIRE ACONDICIONADO
- CAJA DE SEÑALES
- TABLERO ELECTRICO



APF | ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE FÚTBOL

PROYECTO	ALBIROGA	F10	
LAMINA	INSTALACIONES		
INSTALACIÓN ELÉCTRICA_ESQ_UNIFILARES			
ESCALA	1/50	FECHA	ABRIL-2018

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EXPRESADAS EN METROS Y DEBERAN SER RECTIFICADAS EN OBRA.